

**Stadtverwaltung
Wendlingen am Neckar
Stadtbauamt**

BV: Verschwenkung Am alten Sportplatz (Vereinsanlage Kleintierzüchter)

Kostenberechnung "Straßen- und Tiefbau"

auf der Grundlage der z. Zt. gültigen Preise
inkl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer (19%)

Leistung	ME	Menge ca.	E.P. [€]	G.P. [€]
Straßen- und Tiefbau				
Aufbruch vorhandener Flächen				
anteilige Baustelleneinrichtung und -sicherung	psch	0,40	5.250,00	2.100,00
Asphalt (nicht teerhaltig) aufbrechen, abfahren	m ³	45,00	64,25	2.891,25
Asphalt (nicht teerhaltig) entsorgen	to	100,00	22,75	2.275,00
Boden lösen, aufnehmen, abfahren	m ³	135,00	45,00	6.075,00
Aushub (mineralisch) entsorgen	to	275,00	19,25	5.293,75
			Summe	18.635,00
Planum und Tragschichten				
anteilige Baustelleneinrichtung und -sicherung	psch	0,60	5.250,00	3.150,00
Planum herstellen	m ²	300,00	4,25	1.275,00
STS-/FSS min. Frost-u. Tragschicht einbauen	m ²	300,00	20,25	6.075,00
Asphalttragschicht AC 32, d = 10 cm	m ²	300,00	16,50	4.950,00
Asphaltdeckschicht AC 11, d = 4 cm	m ²	300,00	19,50	5.850,00
			Summe	21.300,00
Vegetationsarbeiten				
anteilige Baustelleneinrichtung und -sicherung	psch	1,00	1.150,00	1.150,00
erkrankte, abgängige Bäume (Linden) roden	Stk	5,00	785,00	3.925,00
Ersatzpflanzungen ortstypische Baumart	Stk	5,00	450,00	2.250,00
Gewässerrandstreifen herstellen	m ²	400,00	20,00	8.000,00
Wegrandstreifen als Schotterrasen ausbilden	m ²	100,00	19,50	1.950,00
			Summe	17.275,00
<u>Zwischensumme</u>				<u>57.210,00</u>
10% Zuschlag für Vermessungs-/Ingenieurleistungen	psch	0,10	57.210,00	5.721,00
				62.931,00
19% Mehrwertsteuer	psch	0,19	62.931,00	11.956,89
				74.887,89
<u>Gesamtsumme</u>				<u>74.887,89</u>
			<u>gerundet:</u>	<u>75.000,00</u>

aufgestellt: Jörg Burghard
Wendlingen, 16.12.2020